
Рабочий стандарт		очистки мусоросборочной корзины на КНС		Разработчик:	УТВЕРЖДАЮ: Директор _____Ф.И.О. (Личная подпись) «___»_____20_____г.
к должности: Слесарь АВР / электромонтер / мастер участка / бригадир			Эксплуатация КНС / участок водоотведения	Ресурсоснабжающая / эксплуатационная организация ЖКХ	
Составлено:	2026-08-13	Действует до:	2027-08-13		

№	Наименование элемента операции	Время (мин)	Безопасность (!)	Качество (✓)	Инструмент / Оборудование	Иллюстрации (фото / схема)
1	Прием сигнала об остановке насосного агрегата и выезд бригады на КНС. Получить информацию от диспетчерской службы, уточнить адрес объекта, характер неисправности и состав необходимого оборудования. Организовать выезд бригады на объект.	15	При выезде использовать исправный транспорт и СИЗ. Перед началом работ провести краткий инструктаж бригады по рискам и порядку действий.	Информация о причине выезда и составе бригады зафиксирована. Необходимый инструмент и материалы укомплектованы до выезда.	Телефон/рация, журнал вызовов, аварийный автомобиль, комплект СИЗ, инструмент бригады	
2	Осмотр приемного резервуара и подготовка к работе. По прибытии на КНС оценить обстановку, проверить доступ к люку обслуживания, состояние рабочей зоны, наличие загазованности и безопасных условий для выполнения работ. Подготовить оборудование к подъему корзины.	15	Перед открытием люка проверить загазованность газоанализатором. Работать в каске, перчатках, защитной обуви и при необходимости со страховкой. Не допускать нахождения посторонних в зоне работ.	Рабочая зона ограждена, загазованность исключена, доступ к корзине обеспечен, оборудование для подъема подготовлено.	Газоанализатор, ограждение, сигнальная лента, каска, перчатки, страховочное снаряжение, крюк/трос/цепь, таль или лебедка	
3	Подъем мусоросборочной корзины из резервуара. Зацепить корзину за штатное подъемное устройство, плавно извлечь ее из резервуара вручную или с использованием тали/лебедки, исключая рывки и удары о стенки и оборудование.	15	Не находиться под поднимаемой корзиной. Исключить рывки при подъеме. Следить за устойчивым положением работника и исправностью грузоподъемного приспособления.	Корзина извлечена без повреждения креплений, направляющих и смежного оборудования. Крупный мусор не попал обратно в резервуар.	Направляющие, цепь/трос, таль/лебедка, грузозахватные приспособления, спецодежда	
4	Очистка корзины и промывка. Удалить задержанные механические включения, опорожнить корзину, при необходимости промыть ее технической водой, очистить сетчатые/перфорированные элементы от налипаний и проверить целостность конструкции.	20	Работать в влагозащитной спецодежде, защитных очках и перчатках. Избегать разбрызгивания загрязненной воды. Не использовать поврежденный инструмент.	Корзина очищена полностью, проходные отверстия свободны, деформации и разрушения конструкции отсутствуют либо зафиксированы для ремонта.	Лопата/скребок/крюк, емкость или площадка для очистки, техническая вода, щетка, шланг для промывки, контейнер для отбросов	
5	Уборка отбросов в герметичный контейнер. Собрать удаленные включения и поместить их в герметично закрывающийся контейнер или иную предусмотренную тару для временного накопления и последующего вывоза.	10	Не допускать складирования отбросов на рабочей площадке. Использовать перчатки и исключать контакт загрязнений с открытыми участками кожи.	Отбросы полностью собраны, размещены в герметичной таре, рабочее место очищено, требования по обращению с отходами соблюдены.	Герметичный контейнер/тара, мешки, совок, щетка, перчатки, дезинфицирующие средства	
6	Ревизия насосов и запуск КНС в рабочий режим. Осмотреть насосное оборудование на наличие намотавшегося мусора, при необходимости выполнить очистку рабочих органов, проверить отсутствие засора всасывающего отверстия и после установки корзины вернуть станцию в рабочий режим.	25	Перед ревизией оборудования соблюдать требования электробезопасности и блокировки пуска. Не проводить очистку вращающихся элементов под напряжением.	Насосы очищены от мусора, свободный проход не забит, после запуска оборудование работает устойчиво без нештатных шумов и вибраций.	Слесарный инструмент, щетки/крюки для очистки, фонарь, шкаф управления, инструкция по эксплуатации КНС	
7	Проверка датчиков уровня и сопутствующего оборудования. Убедиться в корректной работе поплавковых датчиков уровня, отсутствии загрязнений на датчиках и подвижных элементах, проверить восстановление штатной логики работы станции после запуска.	15	При работе рядом с датчиками уровня соблюдать безопасное положение и не допускать повреждения кабелей и креплений.	Датчики уровня очищены и работают корректно, ложные срабатывания отсутствуют, алгоритм включения/отключения насосов восстановлен.	Поплавковые датчики, шкаф управления, мультиметр/тестер при необходимости, инструкция по эксплуатации	
8	Заполнение бланка ПА и оформление результата. Зафиксировать фактическое время выполнения работ, состав выполненных действий, выявленные причины засора, состояние оборудования и принятые меры. Передать информацию мастеру участка и в диспетчерскую службу.	10	Записи должны быть полными и достоверными. Не допускать пропуска критической информации о состоянии оборудования и причинах отклонений.	Бланк ПА заполнен полностью, причины и меры зафиксированы, информация передана ответственным лицам и доступна для последующего анализа.	Бланк ПА, журнал работ, ручка/планшет, средства связи	